

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง






ส่วนราชการ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขอบรวมทรัพย์สิน ขนาดกว้าง 4 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 แบบเลขที่
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	287,733.42	1.3574	390,569.34	Factor F.
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ถาวร	3,000.00	-	3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ชั่วคราว	1,000.00	-	1,000.00	เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษี 7.00%
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			394,569.34	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			394,500.00	
สรุป	(ตัวอักษร)	(สามแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบ)			

ขนาดเนื้อที่ 600 ม²
 เฉลี่ยตารางเมตรละ 658 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ผู้ประมาณราคา.....
 (นายจิรวัดณ์ สงสุรินทร์)
 นายช่างโยธา
 เห็นชอบ.....
 (นายธวัชชัย ไชยเทพ)
 ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 ผู้อนุมัติ.....
 (นายไมตรี พรหมพิชิต)
 นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

1.  ประธานกรรมการ
 (นายทองศักดิ์ ชัยมัน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 2.  กรรมการ
 (นายศุภวัฒน์ ช่างชู)
 วิศวกรโยธา
 3.  กรรมการ
 (นายกิตติศักดิ์ คงเกิด)
 นักวิชาการเกษตร
 4.  กรรมการ
 (นายวิจิตร ชัยหาญ)
 นายช่างไฟฟ้า
 5.  กรรมการ
 (นายจิรวัดณ์ สงสุรินทร์)
 นายช่างโยธา

กยการประมาณการค่าก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. ซอยรวมทรัพย์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน กองช่าง สำนัก/กอง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายจิรวุฒิ สงสุรินทร์ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ตำบลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/ หน่วย (บาท)	ค่าแรงงาน/ หน่วย (บาท)	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
1.	งานเคลียร์พื้นที่	ตร.ม.	600.00	-	1.29	774.00	
2.	งานวางป่าขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	600.00	-	6.00	3,600.00	
3.	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	600.00	-	12.00	7,200.00	
4.	งานหินผุรองพื้นทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	300.00	149.57	29.86	53,827.50	
5.	ทรายหยาบ (รองพื้น)	ลบ.ม.	42.00	350.00	30.00	15,960.00	
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	ลบ.ม.	90.00	1,800.00	65.00	167,850.00	
7.	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH \varnothing 4 มม. @ 0.20	ตร.ม.	600.00	32.00	-	19,200.00	
8.	เหล็กเส้นกลม \varnothing 15 มม.	เส้น	5.20	308.16	22.24	1,718.10	
9.	เหล็กเส้นข้ออ้อย \varnothing 16 มม.	เส้น	15.00	360.24	25.28	5,782.80	
10.	เหล็กเส้นกลม \varnothing 19 มม.	เส้น	0.80	490.60	35.68	421.02	
11.	ไม้แบบ	ตร.ม.	22.50	350.00	-	7,875.00	
12.	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	150.00	-	11.50	1,725.00	
13.	แอสฟัลท์หยาบรองรอยต่อ	เมตร	225.00	5.00	3.00	1,800.00	
รวมวัสดุ + แรงงาน						287,733.42	
Factor F = 1.3574						102,835.92	
14.	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ	ชุด	1	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว	ชุด	1	1,000.00	-	1,000.00	
รวมงบประมาณ						394,569.34	
ขอใช้งบประมาณเพียง						394,500.00	
(สามแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)							

ลงชื่อ งบประมาณการ

(นายจิรวุฒิ สงสุรินทร์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ ตรวจสอบ

(นายทองศักดิ์ ชัยมัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง